

Inwestor:

Gmina Rejowiec Fabryczny
22-169 Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
NIP:563-21-58-413

Przedmiar robót

Kod CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Nazwa budowy:

**Remont drogi gminnej Kanie - Wólka Kańska
na odcinku A-B 1887,75 m i odcinku C-D 272 m
łączącej drogi powiatowe nr 1813L Kanie –Oleśniki
i nr 1811L Chojno - Borowica**

Obiekt:

Odc. A-B dł. 1887,75 m i odc. C-D dł. 272 m

Rodzaj robót:

Data oprac.: 2010-02-25

Podstawa opracowania: KNNR 6, KNKRB 06, KNNR 1, KNNR 2

Sporządził:

„DROGMAT” Matusz Stanisław
ul. Synów Pułku 9/3
22-100 Chełm

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. Utwardzenie poboczy

Kod CPV: 45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

1	2	3	4	5
1 D-02.01.01	wg ceny jednostkowej KNNR 10202-020-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km. Grunt kat. III 250,5+11,1	m ³	261,60
2 D-02.01.01	wg ceny jednostkowej KNNR 10210-010-060	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m ³ , głębokość wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I-III	m ³	250,50
3 D-04.01.01	wg ceny jednostkowej KNNR 60103-010-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniach, wykonywane ręcznie w gruntach kategorii II-IV	m ²	3 228,50
4 D-04.02.01	wg ceny jednostkowej KNNR 60106-010-050	Ręczne ułożenie i zagęszczanie warstwy odcinającej z piasku średnioziarnistego, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m ²	3 228,50
5 D-04.04.02	wg ceny jednostkowej KNKRB 060201-08-060	Nawierzchnia nieulepszona grub. 20 cm na poboczach drogi z tłucznia kamiennego, warstwa górna	m ³	501,00

2. Nawierzchnia

Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

1	2	3	4	5
6 D-04.03.01	wg ceny jednostkowej KNNR 61005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m ²	7 916,93
7 D-04.08.01	wg ceny jednostkowej KNNR 60108-02020-034	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard III, transport mieszanki samochodem samowyładowczym 5-10 t na odleg. 5 km	t	194,50
8 D-04.08.01	wg ceny jednostkowej KNNR 60309-07010-034	Dodatek za transport mieszanek mineralno-bitumicznych samochodami samowyładowczymi 5-10 t, na dalszy 1 km ponad 5 km	t	194,50
9 D-05.03.05	wg ceny jednostkowej KNNR 60309-02050-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10t	m ²	7 916,93

1	2	3	4	5
10 D- 05.03.05	wg ceny jednostkowej KNNR 60309-07010-034	Dodatek za transport mieszanek mineralno-bitumicznych samochodami samowyladowczymi 5-10 t, na dalszy 1 km ponad 5 km	t	759,23
11 D- 04.01.01	wg ceny jednostkowej KNNR 60103-010-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdu, wykonywane ręcznie w gruntach kategorii II-IV	m2	17,90
12 D- 08.01.01	wg ceny jednostkowej KNNR 60403-030-040	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z betonu B-10, na podsypce cementowo-piaskowej	m	20,00
13 D- 04.02.01	wg ceny jednostkowej KNNR 60106-010-050	Ręczne ułożenie i zagęszczanie warstwy odcinającej z piasku średnioziarnistego, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm pod nawierzchnię zjazdu	m2	17,90
14 D- 04.04.02	wg ceny jednostkowej KNKRB 060201-08-060	Podbudowa grub. 20 cm z kruszywa łamanego układana pod nawierzchnię zjazdu	m3	3,58
15 D- 08.02.02	wg ceny jednostkowej KNNR 60502-030-050	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	m2	17,9

3. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa

Kod CPV: 45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu

1	2	3	4	5
16 D- 07.01.01	wg ceny jednostkowej KNNR 60705-050-050	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie	m2	11,00
17 D- 07.02.01	wg ceny jednostkowej KNNR 60702-010-020	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt	21,00
18 D- 07.02.01	wg ceny jednostkowej KNNR 60702-040-020	Pionowe znaki drogowe, znaki , ostrzegawcze i informacyjne, o powierzchni tablic do 0,3 m2	szt	13,00
19 D- 07.02.01	wg ceny jednostkowej KNNR 60702-050-020	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2	szt	4,00
20	wg ceny	Montaż znaków aktywnych D-6 (przejście dla pieszych)	szt	2,00

1	2	3	4	5
D-07.02.01 a	jednostkowej KNNR 60702-050-020	wraz z zasilającymi bateriami słonecznymi oraz detektorami ruchu oraz konstrukcją wsporczą		
21 D-07.06.02	wg ceny jednostkowej KNNR 10306-08-020	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 1,00 m. Grunt kategorii III	szt	3,00
22 D-07.06.02	wg ceny jednostkowej KNNR 60701-030-040	Poręcze ochronne sztywne z pochwytym i przeciągiem z rur śr.60 mm i śr.38 mm, o rozstawie słupków z rur śr.60 mm, co 1,5 m	m	3,00
23 D-07.06.02	wg ceny jednostkowej KNNR 20106-02-060	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w wykopie, stóp fundamentowych 035x0,35 i głębokości 1,0 m	m ³	0,20

7. Roboty towarzyszące

Kod CPV: 74232000-4 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

1	2	3	4	5
24	wg ceny jednostkowej (AW) AW0	Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej po wykonaniu robót	kpl	1,00
25	wg ceny jednostkowej (AW) AW0	Wykonanie projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl	1,00