

Rpi. 7022/17/2011

“DOM – BUD”
16-400 Suwałki
ul. Korczaka 2

WARUNKI TECHNICZNE ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.12.2011 r. ustala się **następujące warunki przyłączenia wody i odprowadzenia ścieków do działki numer 329** w miejscowości **LISZNO Gmina Rejowiec Fabryczny**

Warunki techniczne wykonania :

1. Wykonać wcinke (wpięcie) do istniejącej sieci wodociągowej o średnicy 150 mm przy użyciu opasko zaworu na działce Nr 71 wykorzystując istniejący przewiert pod droga gminną dz. Nr 303 do działki Nr 1630.
2. Przyłączyć wykonać z rur PCV Φ 100 na działce Nr 303 i Nr 1630 na podsypce piaskowej.
3. Zlikwidować istniejące przyłącze wody z dz. Nr 1645 przez działki Nr1630 i Nr 329.
4. Przed pierwszym punktem poboru wody zamontować zawór zwrotny i wodomierz.
5. Po ułożeniu przyłącza w gruncie przed zasypaniem wykopu dokonać inwentaryzacji geodezyjnej przyłącza przez uprawnionego geodetę, mapę z inwentaryzacji dostarczyć do Urzędu Gminy w Rejowcu Fabrycznym.
6. Przyłączenie do sieci wykonać w obecności konserwatora wodociągu.
7. Zawrzeć stosowną umowę z Gminą na dostawę wody przed uruchomieniem przyłącza.
8. Odprowadzanie ścieków do szpitalnego bezodpływowego zbiornika lub alternatywnie do przydomowej oczyszczalni ścieków, według programu Gminy Rejowiec Fabryczny.

1. a/a

KIEROWNIK REFERATU

Wincelty Koper